



ЗАО «Теплоэнергетическая Компания»
 Тел: +7 (901) 595-43-87, +7 (901) 559-64-69
 Тел/факс: +7 (496) 572-4876, +7 (496) 573-9373, +7 (496) 573-6324
mail@zavod-tek.ru, www.zavod-tek.ru
info@te-company.ru, www.te-company.ru

- 1* Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{J16}{2}$
- 3. Некоторые комплектующие на время транспортирования на котел не устанавливаются.
- 4. Дымосос поз.23 и экономайзер поз.9 установить при монтаже согласно проекта котельной.
- 5. Лестницы с площадками поз. 5 и 6 собрать при монтаже и установить по месту для удобного обслуживания арматуры.
- 6. Соединительный короб котла и экономайзера выполнить с проходным сечением не менее 0,45м.
- 7. Котел установить на бетонный фундамент без фиксации анкерными связями.

				1014.3.00.00.000 СБ		
				Котел паровой		
				Е-10-14ГМ (Э)		
Изм.	Лист	№ Документа	Подпись	Дата	Масса	Масштаб
Разработ.		Овсянко И.П.			21000	1:15
Проверил					Лист 1	Листов 2
Т. контр.						
Н. контр.						
Утвердил						